

MEMORIAL DESCRITIVO

CÓDIGO: 05.43.102 -
ESTABELECIMENTO: EE/EMEF CEL JOSE LEVY
MUNICÍPIO: CORDEIRÓPOLIS
DIRETORIA DE ENSINO: LIMEIRA

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes dos projetos arquitetônico, estrutural, de hidráulica, elétrica e de Combate a Incêndio, e com suas respectivas sequências executivas e especificações.

01.00.000 - Serviços Preliminares

- Execução de cortes e retirada de vegetação, inclusive transporte por caminhão;

02.00.000 - Infra Estrutura

- Serviços de movimento de terra, com escavação, apiloamento, reaterros, lastros, demolições e retiradas;
- Serviços de infraestrutura e execução das áreas de ampliação, conforme especificado em projeto elaborado e fornecido pela FDE, com a execução de fundações profundas de acordo com relatório técnico de fundações, inclusive execução de baldrame e impermeabilizações de alvenaria de embasamento e subsolos;

03.00.000 - Super Estrutura

- Serviços de demolição de estrutura de concreto;
- Fornecimento e montagem de estrutura pré-moldada inclusive inserts, para execução da cobertura da quadra de esportes;

04.00.000 - Alvenaria e Outros Elementos Divisórios

- Serviços de demolições de alvenarias;
- Execução de pilares em blocos de concreto para a estrutura da cobertura da quadra;
- Serviços de alvenaria auto-portante em bloco de concreto, para execução dos fechamentos laterais e do fundo da quadra;



06.00.000 - Elementos metálicos / Componentes especiais

- Fornecimento e instalação de corrimão duplo;

07.00.000 - Cobertura

- Fornecimento e montagem de estrutura metálica, telhas tipo sanduiche e cumeeiras especificadas para execução da cobertura da quadra de esportes;
- Fornecimento e montagem de telhas metálicas para fechamento lateral e do fundo da quadra de esportes;

08.00.000 - Instalações Hidráulicas

- Serviços de instalações de rede de águas pluviais, inclusive instalação de peças e acessórios, como calhas metálicas, ligações calha condutor e grelhas;
- Execução de bebedouro / lavatório;

09.00.000 - Instalações Elétricas

- Instalações elétricas da quadra de esportes, incluindo quadro geral de distribuição, eletrodutos, fiação, luminárias, tomadas e interruptores;
- Serviços de instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, conforme projeto fornecido pela FDE;

12.00.000 - Pisos Internos / Rodapés / Peitoris

- Serviços de revestimento da alvenaria da quadra;

13.00.000 - Pisos Internos / Rodapés / Peitoris

- Serviços de execução de degrau de concreto;
- Execução do piso de concreto da quadra, conforme projeto fornecido pela FDE;

15.00.000 - Pintura

- Serviços de pintura do piso da quadra de esportes inclusive linhas demarcatórias;
- Serviços de pintura em estrutura metálica, inclusive aplicação de fundo anti-oxidante;

16.00.000 - Serviços Complementares

- Execução de trechos de muro de divisa ou fechamento para adequação da intervenção com componentes padronizados;
- Execução de fechamentos de fundos e laterais da quadra inclusive portão de acesso;
- Execução do sistema de drenagem superficial com execução de canaletas e tampas e caixas de areia;



- Instalação de tapumes;
- Locação de andaimes, torre e/ou de fachada;
- Locação de sanitário químico;
- Fornecimento e instalação de placa de identificação;
- Retirada de entulho gerado pela obra através de caçambas de 4m³.

A descrição dos serviços e métodos de execução encontram-se disponíveis nas Fichas Técnicas no Catálogo de Serviços das Especificações da Edificação Escolar, no Catálogo de Componentes das Especificações da Edificação Escolar no site do FDE <http://www.fde.sp.gov.br/>.

Prazo de Execução:

Estimativa de 7 meses.

Cronograma Físico/Financeiro

Dias	1	2	3	4	5	6	7
%	1%	10%	21%	28%	27%	10%	3%

