



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 025604	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	Apelido do Empreendimento INFRAESTRUTURA URBANA			
Localidade SINAPI SAO PAULO	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote RECAPEAMENTO RUA SILVIO MOREIRA	Município / UF CORDEIROPOLIS/SP	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO RUA SILVIO MOREIRA									407.614,63	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.533,16	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	3.533,16	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	474,01	BDI 1	588,86	3.533,16	RA
2.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	404.081,47	
2.1.			FRESAGEM					-	41.677,48	
2.1.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.219,90	7,41	BDI 1	9,21	29.655,28	RA
2.1.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	128,80	9,73	BDI 1	12,09	1.557,20	RA
2.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.220,00	2,62	BDI 1	3,25	10.465,00	RA
2.2.			RECAPEAMENTO					-	327.599,04	
2.2.1.	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	3.219,90	13,29	BDI 1	16,51	53.160,54	RA
2.2.2.	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3.219,90	6,65	BDI 1	8,26	26.596,38	RA
2.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	128,80	1.473,95	BDI 1	1.831,09	235.844,40	RA
2.2.4.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	128,80	9,58	BDI 1	11,90	1.532,72	RA
2.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.220,00	2,62	BDI 1	3,25	10.465,00	RA
2.3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	34.804,95	
2.3.1.	SIURB	6021000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	4,00	202,13	BDI 1	251,11	1.004,44	RA
2.3.2.	SINAPI	104799	REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,44	15,37	BDI 1	19,09	27,49	RA
2.3.3.	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	4,00	108,94	BDI 1	135,34	541,36	RA
2.3.4.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	105,23	104,97	BDI 1	130,40	13.721,99	RA
2.3.5.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,44	924,00	BDI 1	1.147,89	1.652,96	RA
2.3.6.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	76,52	170,30	BDI 1	211,56	16.188,57	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 025604	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA URBANA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO RUA SILVIO MOREIRA	MUNICÍPIO / UF CORDEIROPOLIS/SP	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO RUA SILVIO MOREIRA										
2.3.7.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	76,52	17,55	BDI 1	21,80	1.668,14	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORDEIROPOLIS/SP  
Local  
terça-feira, 11 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LIANE HATIZUKA YOSHIDA  
CREA/CAU: A143535-3  
ART/RRT: 16108700